



PŘÍLOHA č. 1

**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> <b>Protihluková opatření bytových domů – výměna oken</b> ÚSEK: Bubeníčková 32, Drobného 4, Drobného 10	Změnový list č. <b>14</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b> Mění práce u objektů Bubeníčková 32, Drobného 4, Drobného 10	<b>OZNÁMENÍ Č.: 14</b>
---------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

KOMU: OI MMB	OD: RI OKNA a.s.	DATUM: 20.06.2016
--------------	------------------	-------------------

ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX:	OSOBNĚ: xxx
-------------------	--------	------	-------------

**PŘEDMĚT ZMĚNY:** Neprovedené práce  
**DOTČENÉ MÍSTO:** BD Bubeníčková 32, BD Drobného 4, Drobného 10  
**ODKAZ NA VÝKRESY:** Projektová dokumentace  
**ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:** viz položkový rozpočet **Změna č. 14 - neprovedené práce Bubeníčková 32; Změna č. 14 – neprovedené práce Drobného 4; Změna č. 14 – neprovedené práce Drobného 10**  
**ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:**

**POPIS ZMĚNY:**

Po uzavření smlouvy o dílo a schválení výrobní dokumentace byla MČ Brno Židenice zajištěna výměna dvou kusů oken v objektu „**Bubeníčková 32**“. Z tohoto důvodu dochází jen k fakturaci výrobku tzn. 2 ks oken včetně interiérového parapetu a montážní pásky, které byly předány správci objektu předávacím protokolem.

Po konzultaci s památkovým dohledem a na základě doporučení ASD GP bylo odstoupeno od výměny oplechování říms u objektu „**Drobného 4**“. Součástí méně prací jsou práce a dodávky související s oplechováním římsy.

Při realizaci bylo zjištěno, že u objektu „**Drobného 10**“ dle dodatku k SOD č. 2, ZL – 13 u 2ks okenice nejsou součástí okna, po demontáži okna zůstaly okenice zachovány bez vyzdvíky.



RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec  
tel.: +420 - 518 339 517 -9, www.ri-okna.cz  
IČO: 60724862, DIČ: CZ60724862

POKYN VYDAL: Jan Kasard **RI OKNA**

**DATUM:** 20.06.2016

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR:  
BKOM – p. Crha Dušan

SPRÁVCE STAVBY:  
OIMMB Ing. Zdeněk Herodes



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> <b>Protihluková opatření bytových domů – výměna oken</b> <b>ÚSEK: Bubeníčková 32, Drobného 4, Drobného 10</b>	Změnový list č. <b>14</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
-------------------------------	---------------------------------------------------------------


Méně práce u objektů Bubeníčková 32, Drobného 4, Drobného 10

KOMU: OI MMB	OD: RI OKNA a.s.	DATUM: 20.06.2016
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ:

xxx


**PŘEDMĚT ZMĚNY:** Neprovedené práce  
**DOTČENÉ MÍSTO:** BD Bubeníčková 32, BD Drobného 4, Drobného 10  
**ODKAZ NA VÝKRESY:** Projektová dokumentace  
**ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:** viz položkový rozpočet Změna č. 14 - neprovedené práce Bubeníčková 32; Změna č. 14 – neprovedené práce Drobného 4; Změna č. 14 – neprovedené práce Drobného 10  
**ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:**

<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>	Cena bez DPH	DPH %	15	Cena vč. DPH
Změna č.14 neprovedené práce Bubeníčková 32	16 361,71 Kč	2 454,26 Kč		18 815,97 Kč
Změna č.14 neprovedené práce Drobného 4	12 710,72 Kč	1 906,61 Kč		14 617,33 Kč
Změna č.14 neprovedené práce Drobného 10	1 170,56 Kč	175,58 Kč		1 346,14 Kč
neprovedené práce celkem	30 242,99 Kč	4 536,45 Kč		34 779,44 Kč



PODPIS NAVRHOVATELE: Jan Kasarda  **RI OKNA** a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec  
 tel.: +420 - 518 339 517-9, www.ri-okna.cz  
 IČO: 60724862, DIČ: CZ60724862

DATUM: 20.06.2016

**VYJÁDRĚNÍ:** *PERJEDNANO NA KD STAVBY*

OD: Ing. Ivan Slepíčka      **PODPIS:**       **DATUM:** 24.6.2016

**SCHVÁLIL:** \_\_\_\_\_ **PODPIS:** \_\_\_\_\_ **DATUM:** \_\_\_\_\_

<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> BKOM – p. Crha Dušan 	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OIMMB Ing. Zdeněk Herodes 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Změna č.14 - neprovedené práce

10.6.2016


## MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

## peníčkova 32 - MPC

6						
Úpravy povrchu, podlahy						
610991001R00	Okenní lišta APU (2,14*2+1,47*2*2)	m	10,16	24,53	249,17	
612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková (2,14*2+1,47*2*2)*0,39 (2,14*2+1,47*2*2)*2*0,15	m2	6,13 3,96 2,17	678,82	4 160,07	
620991005R00	Začišťovací okenní lišta s tkaninou (2,14*2+1,47*2*2)	m	10,16	37,88	384,81	
622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 (2,14*2+1,47*2*2)*2*0,15	m2	2,17	268,13	580,76	
622421300R01	Zateplovací systém EPS - F tl. 30 mm ostění vnější, barva dle původní (2,14*2+1,47*2*2)*0,205	m2	2,08	750,00	1 562,10	
622319430	Zateplovací systém, EPS F tl. 30 mm, interiér ostění zakončený stěrkou (2,14*2+1,47*2*2)*0,39	m2	3,96	530,50	2 102,05	
622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 dle původní fasády, popis	m2	2,17	136,50	295,66	
632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm (minerální lepicí tmel) (2,14*2)*0,39	m2	1,67	101,63	169,63	
63001	Vyrovnávací polystyrén parapetu vnějšího XPS tl.30mm (2,14*2)*0,205	m2	0,88	712,50	625,15	
63002	Profil nadpraží s okapním nosem D+M 2,14*2	m	4,28	59,25	253,59	
63003	Rohový profil ostění D+M 1,47*2*2	m	5,88	38,25	224,91	
9						
Ostatní konstrukce, bourání						
64410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm 2,14*2	m	4,28	25,20	107,86	
652901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 2*3*3	m2	18,00	37,50	675,00	
66001	Demontáž oken, dveří kastlových vč. parapetu vnitřn 2,14*1,47*2	m2	6,29	90,00	566,24	
66004	Odstavení nábytku v prostoru do 2m od oken zakrytí nábytku tenkou fólií	soub	0,20	900,00	180,00	
99						
Staveništní přesun hmot						
699281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,80	225,00	405,41	
769						
Otvorové prvky z plastu						
6901	Montáž okno plast 2140/1470 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	2,00	1 083,00	2 166,00	
6903	Parapet vnitřní Montáž š.450mm, dle specifikace D3 - výkres oken 2,14*2	m	4,28	70,00	299,60	
6905	Vnitřní a vnější těsnící páska - montáž (2,14*2+1,47*2)*2	m	14,44	15,00	216,60	
84						
Malby						
84432261R00	Malba klišová 1x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m	m2	6,13	30,00	183,85	
96						
Přesuny sutí a vybouraných hmot						
79011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP plech:0,0163 sklo:0,17*2,5 dřevo:3,46*0,7 sut':1,06*2,3	t	1,77	96,60	170,70	
79011121R00	Příplatek za každé další podlaží plech:0,0163/3*2 sklo:0,17*2,5/3*2	t	1,18	56,80	66,91	

		dřevo:3,46*0,7		0,81		
		sut':1,06*2,3		0,81		
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,80	6,04	35,03
		plech:0,0163*3,6		0,02		
		sklo:0,17*2,5*1,9		0,27		
		dřevo:3,46*0,7*2,9		2,34		
		sut':1,06*2,3*3,9		3,17		
39	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,77	42,00	74,22
		plech:0,0163		0,01		
		sklo:0,17*2,5		0,14		
		dřevo:3,46*0,7		0,81		
		sut':1,06*2,3		0,81		
40	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	0,81	72,00	58,51
		sut':1,06*2,3		0,81		
41	979990109R01	Poplatek za skládku suti - sklo	t	0,14	640,00	90,67
		0,17*2,5		0,14		
42	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	0,81	340,00	274,49
		3,46*0,7		0,81		

Cena bez DPH	16 361,71
DPH 15%	2 454,26
Cena vč. DPH 15%	18 815,97


**Brněnská komunikační společnost**  
 Brněnská komunikační společnost a.s. | IČ: 252 282 111 | sídlo 787/1a  
 Brno, ul. Na Příkopě 10 | IČ: 252 282 111 | DIČ: CZ607 33 098  
 Brno, ul. Na Příkopě 10 | IČ: 252 282 111 | DIČ: CZ607 33 098  
 Brno, ul. Na Příkopě 10 | IČ: 252 282 111 | DIČ: CZ607 33 098

*[Handwritten signature]*


# Změna č.14 - neprovedené práce


10.6.2016

## MNB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

### Drobného 4 - MPC

Drobného 4 - MPC				12 710,72		
10	764421830R00	Demontáž oplechování říms,řš od 100 do 200 mm	m	40,00	18,90	756,00 odečet z SOD
24	764521440	Oplechování říms z Tl Zn plechu, řš 290 mm	m	40,00	298,00	11 920,00 odečet z Dodatek č.2 - ZL10
25	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,106	225,00	23,94 odečet z Dodatek č.2 - ZL10
30	979011111R00	Svislá doprava suti a výbour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,033	96,60	3,18 odečet z SOD
31	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,033	56,80	1,87 odečet z SOD
32	979081111R00	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	0,033	103,40	3,40 odečet z SOD
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,158	6,04	0,95 odečet z SOD
34	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,033	42,00	1,38 odečet z SOD
Cena bez DPH						12 710,72
DPH 15%						1 906,61
Cena vč. DPH 15%						14 617,33


**MNB Brněnské komuniferační a.s.**  
 Brněnské komuniferační a.s., komuniferační třída 787/1a  
 635 00 Brno | IČ: 607 33 098 | DIČ: CZ 617 33 187  
 rozpočty



Změna č.14 - neprovedené práce

10.6.2016

MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

Drobného 10 - VCP		1 170,561				
4	311231114R01	Vyzdívkový	m3	0,874	900,00	786,49
21	999281111R00	Presun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,71	225,00	384,07
				0,8738*1,95352		1,71

odečet z Dodatek č.2 - Z113  
odečet z Dodatek č.2 - Z113

Cena bez DPH	1 170,56
DPH 15%	175,58
Cena vč. DPH 15%	1 346,14

MMB Brněnské komunikace  
Brněnské komunikace a.s., IČ: 253 787 718  
639 001 671 ul. K. V. 114/23, Brno  
602 001 671 ul. K. V. 114/23, Brno

